

		Scheda Em			DVR Sez. 2 di 7 RISULTATI	
		RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE			Rev. 06	
					Luglio 2017	
MANSIONE	Denominazione	ADDETTO AI TRASLOCHI				
	Reparti in cui viene svolta	SEDI ESTERNE - APPALTI				
	Descrizione attività	Movimentazioni di mobilia, scatoloni contenenti materiali vari, traslochi di archivi e trasferimento da sede di partenza a destinazione con uso di furgoni-camion. Utilizzo di carrelli manuali o transpallet				
	Lavoratrici madri	Per le lavoratrici madri che dovessero eseguire questa mansione: <input type="checkbox"/> viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione anticipata pre-parto <input type="checkbox"/> viene inviata richiesta agli enti preposti richiesta di astensione post-parto (fino a 7 mesi dopo la nascita del figlio) <input type="checkbox"/> è prevista la sola astensione obbligatoria (5 mesi) x si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio e/o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative				
MACRO CAT. RISCHIO	Rischi Rilevati per la Salute e la Sicurezza	Descrizione	Probabilità	Danno	Rischio	
LUOGHI DI LAVORO	Scivolamenti, inciampi, cadute a livello, piede in fallo	La pavimentazione è variabile. E' possibile che siano presenti materiali stoccati sul pavimento da superare/scansare durante i vari spostamenti, dislivelli o irregolarità del fondo di transito.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Evacuazione	Può essere difficoltosa per la presenza di materiale accatastato, per l'irregolarità del pavimento o perché la via di uscita verso l'esterno non è adeguatamente segnalata. Se l'attività avviene ai piani superiori, l'addetto deve utilizzare solo le scale per allontanarsi dal posto di lavoro.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Urti, impatti, colpi, compressioni, impigliamento, agganciamento	Possibile presenza di materiali o elementi d'arredo o mobilia che possono originare un rischio impigliamento agganciamento, urto o impatto. Rischio variabile in funzione delle condizioni del luogo di lavoro della sede	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Intrappolamento, soffocamento, annegamento	Non applicabile	/	/	/	
	Caduta dall'alto/in profondità	Possibile utilizzo di scale a pioli o a compasso. Possibile salita su pianale automezzo.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Seppellimento	Non applicabile	/	/	/	
	Investimento da mezzi	Possibile interferenza con transito di mezzi o veicoli a motore, carrelli elevatori.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Illuminazione	Generalmente i lavori avvengono in condizioni di illuminazione naturale. Nei casi di lavori all'interno di strutture la illuminazione naturale potrebbe non essere sempre ottimale nel qual caso è necessario ricorrere a quella artificiale.	Improbabile	Lieve	BASSO	
	Aerazione	Generalmente i lavori avvengono in condizioni di aerazione naturale idonea.	Improbabile	Lieve	BASSO	
	Incendio	Possibile accatastamenti di materiale cartaceo, plastico o legnoso infiammabile. In genere non vi è generalmente presenza di fonti di innesco. Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
ATTREZZATURE DA LAVORO	Rischio elettrico	Rischio derivante dall'utilizzo di attrezzature alimentate elettricamente e collegate all'impianto elettrico della sede ove si va ad operare. Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Investimento da materiali/caduta oggetti dall'alto	Possibilità di caduta di materiali da scaffali o dal pianale dell'automezzo.	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Proiezioni, ustioni, urti, tagli, compressioni da materiali e sostanze	Possibile utilizzo di utensili taglienti. Presa mancata dei materiali da movimentare..	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Tagli, lesioni, schiacciamento arti, impigliamento da attrezzature	Impigliamenti e schiacciamenti sono possibili in relazione all'uso di carrello elevatore o carrelli manuali.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Ribaltamento	Nel caso di utilizzo di carrello elevatore possibile ribaltamento del mezzo se utilizzato impropriamente e/o su fondi sconnessi	Poco probabile	Grave	M-BASSO	
	Incidente stradale	Incidente stradale lungo il tragitto per recarsi presso la sede del committente dove eseguire la mansione. La mansione può prevedere l'utilizzo di automezzo per il trasferimento delle materiali da movimentare da sede a sede	Probabile	Grave	MEDIO	
ERGONOMIA - MOVIMENTAZIONE MANUALE	Principi Ergonomici	Posizione eretta o seduta in automezzo mantenuta in modo prolungato e/o con postura scorretta	Probabile	Moderato	M-BASSO	
	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione manuale di oggetti pesanti e ingombranti.	Probabile	Grave	MEDIO	
	Lavori ripetitivi	Non applicabile	/	/	/	
VIDEOTERMINALI	Videoterminale	Non applicabile	/	/	/	
AGENTI FISICI	Rumore	Il rumore si può ritenere in ogni caso al di sotto del valore inferiore di azione. Superamenti di 80dB sono per lo più sporadici e non prolungati.	Poco probabile	Lieve	BASSO	
	Ultrasuoni	Non applicabile	/	/	/	
	Infrasuoni	Non applicabile	/	/	/	
	Vibrazioni meccaniche	Esposizione alle vibrazioni nel sistema corpo-intero dovuta all'utilizzo del carrello elevatore e alla guida di veicolo a motore (furgone, camion)	Probabile	Lieve	BASSO	
	Campi elettromagnetici	Non applicabile	/	/	/	
	Radiazioni ottiche artificiali	Non applicabile	/	/	/	
	Radiazioni ionizzanti	Non applicabile	/	/	/	
	Microclima	Le condizioni microclimatiche ove si trova ad operare l'addetto sono variabili, perché parte della mansione si svolge all'interno di locali dotati o meno di impianto di climatizzazione, e parte all'esterno durante le fasi di caricamento materiali in furgone.	Probabile	Lieve	BASSO	
SOSTANZE PERICOLOSE	Atmosfere iperbariche	Non applicabile	/	/	/	
	Agenti chimici pericolosi	Non applicabile	/	/	/	
	Agenti cancerogeni e mutageni	Non applicabile	/	/	/	
AGENTI BIOLOGICI	Amianto	Non applicabile	/	/	/	
	Agenti biologici	L'esposizione dei lavoratori a rischio biologico è da associarsi a: esposizione microbiologica o virale, contatto con materiali sporchi, Tetano. Allergia a muffe, funghi o batteri.	Probabile	Moderato	M-BASSO	