



Scheda Em) RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

MACRO CAT. RISCHIO	Rischi Rilevati per la Salute e la Sicurezza	Descrizione	Misure Prevenzione e Protezione attuate	Probabilità	Danno	Rischio
MANSIONE	Denominazione	ADDETTO AL TRASPORTO INTERNO DI RIFIUTI OSPEDALIERO				
	Reparti in cui viene svolta	AZIENDA OSPEDALIERA AREE INTERNE ED ESTERNE - APPALTO				
	Descrizione attività	Trasporto interno di rifiuti ospedalieri con carrelli a mano. I rifiuti si presentano già confezionati negli appositi contenitori e devono essere trasportati dai punti di conferimento al deposito temporaneo dell'ospedale; può essere utilizzato anche un furgone chiuso o un carrello a motore elettrico. Sono rispettate apposite procedure di sicurezza.				
	Lavoratrici madri	La mansione risulta NON COMPATIBILE per la presenza di pericoli indicati dal D.Lgs. 151/2001 (si veda scheda sotto compilata). Se possibile si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative; altrimenti si inoltra agli organi competenti per territorio la comunicazione di estensione del periodo di astensione pre o post parto.				
LUOGHI DI LAVORO	Scivolamenti, inciampi, cadute a livello, piede in fallo	La pavimentazione all'interno dei reparti ospedalieri si presenta liscia, pulita, senza ingombri. Nelle aree esterne il fondo è asfaltato. Possibilità di presenza di scale o dislivelli	Messa a disposizione di scarpa antinfortunistica con caratteristica di antiscivolo. Segnalazione di anomalie riscontrate durante il servizio	Poco probabile	Grave	MEDIO
	Evacuazione	Le vie di emergenza ed evacuazione sono indicate nel piano gestione emergenze dell'azienda ospedaliera. Vie di emergenza sono indicate con apposita segnaletica ed illuminazione di sicurezza	Controllo di unizzare eventuali ascensori presenti. Presenza di Piano di Gestione emergenza. Informazione e formazione del personale.	Improbabile	Grave	MEDIO-BASSO
	Urti, impatti, colpi, compressioni, impigliamento, agganciamento	Presenza di elementi con spigoli	A cura del Committente il mantenimento delle condizioni di uniformità e pulizia degli ambienti. Nostra segnalazione di eventuali anomalie.	Probabile	Lieve	BASSO
	Spazi confinati e/o sospetti di inquinamento - Intrappolamento, soffocamento, annegamento	Non applicabile		/	/	/
	Caduta dall'alto/in profondità	Non applicabile		/	/	/
	Seppellimento	Non applicabile		/	/	/
	Investimento da mezzi	Possibilità di interferenza nelle aree esterne dell'azienda ospedaliera tra operatore a terra e transito di veicoli a motore.	Obbligo di muoversi all'interno dei percorsi pedonali individuati dal Committente. Utilizzo di indumenti ad alta visibilità in particolare quando si opera all'esterno	Poco probabile	Grave	MEDIO
	Illuminazione	Illuminazione naturale od artificiale idonea		Improbabile	Lieve	BASSO
	Aerazione	Generalmente i lavori avvengono in condizioni di aerazione naturale.		Improbabile	Lieve	BASSO
	Incendio	Il rischio è variabile a seconda della sede di lavoro. Si può considerare NON BASSO (ELEVATO) in ragione dell'alto indice di vulnerabilità e affollamento.	Presenza di Piano di Gestione emergenza della Committente. Informazione e formazione del personale. Presenza delle vie d'esodo e delle uscite di emergenza con segnalazione delle medesime. Presenza di ASA (addetti servizio antincendio) della Committente. Partecipazione alle prove di evacuazione della Committente.	Probabile	Grave	ALTO
Atex- Atmosfere esplosive	Non applicabile		/	/	/	
ATTREZZATURE DA LAVORO	Rischio elettrico	Non applicabile		/	/	/
	Investimento da materiali/caduta oggetti dall'alto	Non applicabile		/	/	/
	Proiezioni, ustioni, urti, tagli, compressioni da materiali e sostanze	Possibili lesioni legate alla movimentazione di materiale ospedaliero.	Informazione e formazione del personale Uso di guanti e scarpe antinfortunistiche	Probabile	Lieve	BASSO
	Tagli, lesioni, schiacciamento arti, impigliamento da attrezzature	Possibili lesioni legate all'utilizzo di carrelli mobili manuali.	Messa a disposizione di attrezzature di lavoro marcate CE e manutenute. Presenza dei dispositivi di sicurezza, funzionanti e regolarmente mantenuti. Informazione, formazione e addestramento del personale.	Probabile	Lieve	BASSO
	Ribaltamento	Non applicabile		/	/	/
	Incidente stradale	Incidente stradale lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa.	Informazione e formazione del personale sul Codice della Strada.	Poco probabile	Grave	MEDIO
ERGONOMIA - MOVIMENTAZIONE MANUALE	Principi Ergonomici	Possibilità di posture incongrue sotto sforzo o mantenimento di posizione eretta.	Informazione e formazione del personale. Messa a disposizione di attrezzature di lavoro ergonomiche (es. prolunghe telescopiche, manici di lunghezze variabili, ecc.)	Probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Movimentazione manuale dei carichi	Movimentazione rifiuti ospedalieri di vario genere. L'Indice di Sollevamento risulta basso o moderato.	Informazione e formazione del personale. Messa a disposizione di ausili meccanici (carrelli mobili).	Probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Lavori ripetitivi	La mansione prevede, in alcuni momenti, delle sequenze di compiti ripetitivi. L'indice di rischio Ocra risulta basso.	Informazione e formazione del personale.	Poco probabile	Lieve	BASSO
VIDEOTERMINALI	Videoterminale	Non applicabile		/	/	/
AGENTI FISICI	Rumore	Non applicabile		/	/	/
	Ultrasuoni	Non applicabile		/	/	/
	Infrasuoni	Non applicabile		/	/	/
	Vibrazioni meccaniche	Non applicabile		/	/	/
	Campi elettromagnetici	Non applicabile		/	/	/
	Radiazioni ottiche artificiali	Non applicabile		/	/	/
	Radiazioni ionizzanti	Non applicabile		/	/	/



Scheda Em) RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE

MANSIONE	Denominazione	ADDETTO AL TRASPORTO INTERNO DI RIFIUTI OSPEDALIERO				
	Reperti in cui viene svolta	AZIENDA OSPEDALIERA AREE INTERNE ED ESTERNE - APPALTO				
	Descrizione attività	Trasporto interno di rifiuti ospedalieri con carrelli a mano. I rifiuti si presentano già confezionati negli appositi contenitori e devono essere trasportati dai punti di conferimento al deposito temporaneo dell'ospedale; può essere utilizzato anche un furgone chiuso o un carrello a motore elettrico. Sono rispettate apposite procedure di sicurezza.				
	Lavoratrici madri	La mansione risulta NON COMPATIBILE per la presenza di pericoli indicati dal D.Lgs. 151/2001 (si veda scheda sotto compilata). Se possibile si provvede allo spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio o alla modifica temporanea delle condizioni lavorative; altrimenti si inoltra agli organi competenti per territorio la comunicazione di estensione del periodo di astensione pre o post parto.				
Microclima	Microclima	L'ambiente è adeguatamente climatizzato e riscaldato.	In caso di attività all'esterno messa a disposizione di DPI e vestiario idoneo. Informazione e formazione del personale.	Improbabile	Lieve	BASSO
	Atmosfere iperbariche	Non applicabile		/	/	/
SOSTANZE PERICOLOSE	Agenti chimici pericolosi	Il rischio è correlato al trasporto di rifiuti ospedalieri pericolosi tra cui anche sostanze chimiche. Rischio per la salute NON IRRILEVANTE e NON BASSO per la sicurezza.	Messa a disposizione di DPI. Informazione e formazione del personale. Sorveglianza sanitaria. Messa a disposizione presso il Committente delle Sds (schede di sicurezza) dei prodotti utilizzati e accessibili a sistema da parte dei responsabili.	Poco probabile	Moderato	MEDIO-BASSO
	Agenti cancerogeni e mutageni	Non applicabile		/	/	/
	Amianto	Non applicabile		/	/	/
AGENTI BIOLOGICI	Agenti biologici	L'esposizione dei lavoratori a rischio biologico è da associarsi a: esposizione microbiologica o virale, contatto con materiali sporchi. Allergia a muffe, funghi o batteri vegetali	Messa a disposizione di DPI. Informazione e formazione del personale. Sorveglianza sanitaria. Richiesta di vaccinazione anti-epatite B da protocollo sanitario. Coordinamento con la Committente per applicazione protocolli specifici in caso di casi riscontrati.	Probabile	Moderato	MEDIO-BASSO